



- OBS:
- 1 - será previsto fechamento em todo o perímetro da base em placa de nód (6mm) para esconder o metalon.
  - 2 - o metalon também será previsto em todo o perímetro da base.
  - 3 - excetuar o balcão com cantoneiro para não tombor.
  - 4 - a distância entre os pés do balcão será de 50cm.
  - 5 - a distância entre os pés do balcão será de 50cm para totalizar 0,18mm.
  - 6 - não deverão aparecer parafusos.
  - 7 - os tempos serão em chapão compensada.
  - 8 - o acabamento final deverá ser contínuo, sem emendas até a aresta vivas.
  - 9 - na fixação das peças de madeira não será permitido o uso de grampos.
  - 10 - serão fornecidas duas cópias de chaves para os móveis que são terminados com chave.

OBS:  
 1 - deverão ser compreendidas as medidas no LOCAL.

MÓDULO MÓVEL	QUANTIDADE
GAVETEIRO MÓVEL	03
ARMÁRIO MÓVEL	03

MOBILIÁRIO - 1.1 BALÇÃO DE ATENDIMENTO 1-11

**DET**  
 03/24

EMPRESA: ESMIPU  
 ENDEREÇO: AV. JARDIM JAPANEZ, 150 - JARDIM JAPANEZ, SÃO PAULO, SP  
 FONE: (11) 5082-1000  
 E-MAIL: vendas@esmpu.com.br