



- OBS:**
- 1 - será previsto fechamento em todo o perímetro da base em placa de mdf (6mm) para esconder o metalon.
 - 2 - o metalon também será previsto em todo o perímetro da base.
 - 3 - o detalhe do balcão será previsto para não ficar aberto.
 - 4 - o detalhe do balcão será previsto para não ficar aberto.
 - 5 - a distância entre os pés do balcão será de 50cm.
 - 6 - serão previstos nos puxadores duas placas de 0,08mm unidas para totalizar 0,16mm.
 - 7 - não deverá aparecer parafusos.
 - 8 - os tampos serão em chapas compensadas.
 - 9 - as emendas serão em chapa compensada, sem emendas até a aresta vivas.
 - 10 - o acabamento final deverá ser contínuo, sem emendas até a aresta vivas.
 - 11 - na fixação das peças de madeira não será permitido o uso de grampos.

OBS:
 1 - DEVERÃO SER CONFERIDAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

VISTA ISOMÉTRICA
 BALCÃO PROTÓCOLO PRDF
 Montagem Frontal
 Sem escala

ESMPU

PROJETO ARQUITETÔNICO
 ESPECIALIDADE: BALCÃO PARA RECEPÇÃO PROTÓCOLO PRDF
 CONTRATO: PLANTA BAIXA, VISTAS E IMAGENS
 PRESENTE: BRANCA JANAÍNA
 DATA: 18/07/2015
 LOCAL: INDICADA
 CATEGORIA: DES. EXECUTIVO

DET
 06/24

PROTÓCOLO QUANTIDADE
 MÓDULO 01 01
 MÓDULO 02 01
 MÓDULO 03 02